

大型水路 布設歩掛り

- Hi-P水路Ⅱ型
- 三面水路
- OG水路
- J型水路

一個当り製品長さ (mm/個)	一個当り質量 (kg/個)	一日当り 標準施工量 (m/日)	労務設置(人/日)			クレーン(日)	接合材料 費率(%)
			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員		
	1000以下	18	1.0	1.0	2.0	1.0(トラック レーン4.9t吊り)	1.0
	1000超え1450以下	16	1.0	1.0	2.5		1.0
1000	1450超え1500以下	16	1.0	1.0	2.5	1.0(トラック レーン4.9t吊り)	1.0
	1500超え2000以下	15	1.0	1.0	2.5	1.0(ラフテレー ンクレーン20t 吊り)	1.0
	2000超え2500以下	14	1.0	1.0	3.0		1.0
	2500超え3500以下	13	1.0	1.0	3.5		1.0
	3500超え5500以下	13	1.0	1.0	4.0		1.0
	5500超え7000以下	12	1.0	1.0	4.5		1.0
1500	1000以下	28	1.0	1.0	2.0	1.0(トラック レーン4.9t吊り)	1.0
	1000超え1450以下	26	1.0	1.0	2.5		1.0
	1450超え1500以下	26	1.0	1.0	2.5		1.0
	1500超え2000以下	24	1.0	1.0	3.0	1.0(ラフテレー ンクレーン20t 吊り)	1.0
	2000超え2500以下	22	1.0	1.0	3.5		1.0
	2500超え3500以下	20	1.0	1.0	3.5		1.0
	3500超え5500以下	20	1.0	1.0	4.0		1.0
	5500超え7000以下	18	1.0	1.0	4.5		1.0
2000	1000以下	34	1.0	1.0	2.0	1.0(トラック レーン4.9t吊り)	1.0
	1000超え1450以下	32	1.0	1.0	2.5		1.0
	1450超え1500以下	30	1.0	1.0	2.5		1.0
	1500超え2000以下	28	1.0	1.0	3.0	1.0(ラフテレー ンクレーン20t 吊り)	1.0
	2000超え2900以下	26	1.0	1.0	3.5		1.0
	2900超え3500以下	26	1.0	1.0	3.5		1.0
	3500超え5500以下	26	1.0	1.0	4.0		1.0
	5500超え7000以下	24	1.0	1.0	4.5	1.0	

- (注) 1.敷きモルタル以外の据付調整材を使用する場合は、材料費のみ別途計上願います。
 2.据付に伴う材料の移動手間を含みます。
 3.接合にモルタルを使用する場合は、接合材料費として労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上願います。
 なお、モルタル以外の接合材を使用する場合は、材料費のみ別途計上願います。
 4.環境条件等により上表により難しい場合は、環境条件等に適合した機種・規格を計上願います。
 トラックレーンとラフテレーンクレーンは賃料とします。
 5.□は、平成19年度農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事)鉄筋コンクリート大型水路据付より引用し、その他は準拠しております。
 6.基礎工は別途計上願います。